



Asti, li 13.09.2021

Servizio Idrico Integrato  
U.O. Manutenzione Reti Acquedotto

## **RIPRISTINO MANTI STRADALI A SEGUITO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLE RETI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

### **ELENCO PREZZI**

IL CAPO SERVIZIO U.O. MANUTENZIONE RETI  
geom. [firma]

IL DIRIGENTE S.I.I.  
Ing. Roberto TAMBURINI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. LORDA	% MANOD.
<b>MANODOPERA</b>					
<b>01.P01</b>	<i>Per i prezzi della manodopera da applicare si veda il paragrafo 2.2.1. della Nota Metodologica. I valori qui pubblicati, per il settore dell'edilizia e affini, sono stati determinati, su base provinciale, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali n. 26 del 22 maggio 2020, maggiorati del 26,50% per spese generali (15%) ed utili di impresa (10%). Per quanto riguarda il settore dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti il riferimento è il decreto n. 56 del 12 settembre 2019. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito: <a href="http://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario/prezzario-regione-piemonte-manodopera-applicata">www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario/prezzario-regione-piemonte-manodopera-applicata</a>.</i>				
<b>01.P01.A05</b>	Operaio 4° livello				
01.P01.A05.005	Ore normali	h	€ 38,90		
<b>01.P01.A10</b>	Operaio specializzato				
01.P01.A10.005	Ore normali	h	€ 36,91		
<b>01.P01.A20</b>	Operaio qualificato				
01.P01.A20.005	Ore normali	h	€ 34,21		
<b>01.P01.A30</b>	Operaio comune				
01.P01.A30.005	Ore normali	h	€ 30,71		
<b>OPERE COMPIUTE</b>					
<b>01.A22.A90</b>	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di				
01.A22.A90.005	Kg 0,800/m², per ancoraggio sullo strato di base	m²	€ 0,75	0,16	21,83%
<b>A.S.P. 001</b>	Ripristini stradali a seguito di manutenzione o realizzazione di condotte				
A.S.P. 001.001	con scavo a macchina; per superficie superiore a 10 mq	m²	€ 44,57		
A.S.P. 001.002	con scavo a macchina; per superficie inferiore a 10 mq (maggiorato del 30%)	m²	€ 57,95		
<b>01.A22.B10</b>	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massiciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio.				
01.A22.B10.025	Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3	m²	€ 8,12	3,04	37,46%
01.A22.B10.030	Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4	m²	€ 10,06	3,64	36,21%
<b>ONERI PER LA SICUREZZA</b>					
<b>28.A20.C10</b>	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.				
28.A20.C10.005	cadauna per ogni giorno di cantiere	cad	0,016		
<b>28.A20.B05</b>	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:				
28.A20.B05.010	solo nolo per ogni giorno	cad	€ 3,67		
<b>ASP 002.01</b>	Approntamento di cantiere stradale mediante posa di CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione, eventuale utilizzo di BARRIERE di sicurezza mobile tipo NEW JERSEY o TRANSENNE. E' compreso l'uso di QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini o aperture sul terreno di modeste dimensioni di circa M 1,00 X 1,00 e del NASTRO SEGNALETICO				
		cad	€ 41,97		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. LORDA	% MANOD.
<b>ONERI COVID (DA UTILIZZARE FINO AL PROTRARSI DELL'EMERGENZA)</b>					
COVID	DPI "COVID 19" per ogni giorno d'intervento	giorno	€ 23,24		

Il Capo Servizio  
geom. Roberto W. pero  
.....

Il Dirigente  
ing. F. Pamburini  
.....